ARBEJDSKORT 20

Ventilationssystem

Ventilationsenhed ***Årligt***

Tid anvendt: ***Udfyld DC-85***

Placering: På loftet

Brug altid Lockout/Tagout (LOTO) når der arbejdes på anlægget.

Hvis anlægget står på loftet, betragtes arbejde som høj risiko! Benyt A-131 og kontakt vedligholdelsesinstruktøren.

- Tjek at blæseren virker med tænd/sluk-knappen og lyt efter mislyde.
- Find frem til og afbryd strømforsyningen på eltavlen. **Brug LOTO! (DC-82:29)**
- Fjern og rens filteret. Rens enheden udvendig.
- Rens varmeveksleren.
- Tjek at alle lukkespjæld kan bevæge sig frit. Rens lukkespjæld om nødvendigt.
- Tjek blæser hvis den kan være beskadiget. Efterspænd alle skruer. Rens om nødvendigt.
- Find frem til og rens fugtighedssensor.
- Tjek tilstanden af gummi- og skumpakninger.
- Tjek tilstanden af strømforsyning.
- Geninstallér blæser og test at den virker.

Notér herunder de ting som du opdagede og som du ikke selv må eller kan klare. Giv derefter kortet til Vedligeholdelseskoordinatoren.